

宁波市建设工程造价管理服务总站文件

甬建价〔2020〕2号

关于印发《宁波市树木钢管支撑补充定额 (2018版)》的通知

各有关单位:

为推进我市树木支撑建设与管理的深化改革,切实做好树木支撑指导性计价依据的完善工作,我站根据《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》定额水平和工程应用实际,组织编制了《宁波市树木钢管支撑补充定额(2018版)》。该定额经省建设工程造价管理总站批准同意,自发布之日起在我市试行(建站计函(2020)13号文件)。试行中如遇问题,请及时反馈。如我省相关定额颁布,则以新颁布定额为准。

附件:宁波市树木钢管支撑补充定额(2018版)

宁波市建设工程造价管理服务总站

2020年8月28日

附件

宁波市树木钢管支撑补充定额（2018版）

说明

（一）树木钢管支撑定额分为支撑安装和支撑拆除。其中：

1. 支撑安装包括钢管支撑杆件、固定箍及锚固件的安装，按一次性投入进行编制，相应定额已综合考虑了施工养护期间支撑的维护、保养以及保管费用。

2. 支撑拆除包括钢管支撑杆件、固定箍及锚固件的拆除，不分钢管支撑杆件长度，综合考虑。

（二）本定额适用于乔木、灌木的钢管支撑。

（三）支撑安装所需钢管支撑杆件、固定箍、锚固件按常用品种、规格考虑，遇设计与定额不同时，钢管支撑杆件的价格调整，其余不变。支撑杆件顶端遇无法以固定箍固定而采用镀锌铁丝绑扎的，仍按相应定额执行，不作调整。

（四）施工养护期满，鼓励及时拆除、周转使用，以降低工程造价。支撑需要拆除的，按支撑拆除定额计算拆除费用。拆除后回库或转移的场外运输费用按实际发生计算。

（五）其余未涉及的内容按 2018 版浙江省建设工程计价依据及我市有关规定执行。

工程量计算规则

成品钢管支撑安装、拆除以“株”计算。

宁波市树木钢管支撑补充定额（2018版）

1. 支撑安装

工作内容：支撑杆件、固定箍、锚固件场内运输及安装、维护。计量单位：株

定额编号			1-甬园补1	1-甬园补2	1-甬园补3	1-甬园补4	
项目			成品钢管支撑安装				
			钢管支撑杆件长度				
			3m以内		3m以上		
			三角支撑	四脚支撑	三角支撑	四脚支撑	
基价（元）			245.43	322.72	312.41	410.64	
其中	人工费（元）		19.25	27.88	22.63	31.00	
	材料费（元）		226.18	294.84	289.78	379.64	
	机械费（元）		-	-	-	-	
名称		单位	单价（元）	消耗量			
人工	一类人工	工日	125.00	0.154	0.223	0.181	0.248
材料	固定箍	只	20.00	1.010	1.010	1.010	1.010
	钢管支撑杆件Φ40mm*2.5m	根	60.00	3.030	4.040	-	-
	钢管支撑杆件Φ50mm*4m	根	80.00	-	-	3.030	4.040
	角钢	个	6.00	3.030	4.040	3.030	4.040
	其他材料费	元	1.00	6.00	8.00	9.00	12.00

注：1. 固定箍不分刚性箍、柔性箍，套用同一定额。

2. 钢管支撑杆件已包括刷油漆。

3. 施工养护期满，遇支撑需要拆除的，支撑安装定额中的成品材料残值按如下考虑：养护期一年的残值系数为 0.65，养护期二年的残值系数为 0.45，养护期三年的残值系数为 0.3。

2. 支撑拆除

工作内容：支撑杆件、固定箍、锚固件拆除、分类集中堆放。计量单位：株

定额编号			1-甬园补5	1-甬园补6	
项目			成品钢管支撑拆除		
			三角支撑	四脚支撑	
基价（元）			10.13	13.50	
其中	人工费（元）		10.13	13.50	
	材料费（元）		-	-	
	机械费（元）		-	-	
名称		单位	单价（元）	消耗量	
人工	一类人工	工日	125.00	0.081	0.108